

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
19	19	18

**Objet de la délibération**

**N°15/2026**

Marché de travaux pour la rénovation et l'extension du site « Espelido » /  
Marché N° 2024-04 -  
Approbation de l'avenant n°2 du lot 2



EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du MARDI 10 FEVRIER 2026

Le dix février deux mille vingt-six à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi en mairie, sous la présidence de Monsieur Jérémie BECCIU, Maire.

**Présents :**

BECCIU Jérémie, Maire.

AMY Renée, FROISSART Jany, DURBESSON Audrey, BURAVAND Jean-Paul, BURAVAND Valérie, Adjoints au Maire.

AUFRERE Jacques, BENEDETTI Gilbert, POUSSIN Patrick, CATILLON Vincent, PAONE Nathalie, SOLINAS Alexandra, BRISENO Laetitia, DEFIANAS Anne-Laure, MAFFEI Pascal, BURAVAND Julien, TEISSEDRE Christine, Conseillers Municipaux.

**Absents excusés :** ROCHE Jean-Louis (Pouvoir donné à DURBESSON Audrey)

**Absents :** FABRE Patrice.

M. Jany FROISSART a été nommé secrétaire de séance.

**Rapporteur : Monsieur Jany FROISSART**

M. FROISSART rappelle que par délibération n° 107/2024 du 19 septembre 2024, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le lot 2 VRD à l'entreprise BRAJA VESIGNE pour un montant de travaux de 155 115.85 € HT, soit 186 139.02 € TTC.

Par délibération n° 108/2025 du 8 septembre 2025, un avenant n°1 a été approuvé, portant sur la durée d'exécution du marché et n'ayant pas d'incidence financière

Il est exposé qu'il convient de prendre un avenant n°2 suite à la modification du chantier par le Maître d'Ouvrage concernant les modifications induites par les demandes du MOA au cours des travaux. Le détail des modifications est annexé à la présente.

Le montant de l'avenant s'élève à **12 617.60 € HT**.

Le nouveau montant du marché global s'élèvera à 167 733.45 € HT, soit 201 280.14 € TTC.

**LE CONSEIL MUNICIPAL :**

**A L'UNANIMITÉ,**

Après avoir pris connaissance des pièces du marché,

Après en avoir délibéré,

**APPROUVE** la signature de l'avenant 2 – lot 2 VRD à l'entreprise BRAJA VESIGNE, pour un montant de **12 617.60 € HT**, soit **15 141.12 € TTC** correspondant aux travaux décrits ci-dessus.

**FIXE** le nouveau montant global du marché à **167 733.45 € HT**, soit **201 280.14 € TTC**.

**AUTORISE** le Maire à signer cet avenant et tout document s'y rapportant.

Et ont signé tous les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Le Secrétaire de séance :

Le Maire :



## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 02<sup>1</sup> du lot 02

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Commune de BOULBON  
5 Place Victor BARBERIN  
13150 BOULBON  
Tél : 04.90.43 95 47

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SA BRAJA VESIGNE  
21 Av Frederic Mistral BP 50071 - 84102 ORANGE Cedex  
Numéro de téléphone : 04 90 34 34 42.  
Numéro de SIRET : 319 755 823 00147  
Code APE : 4211 Z

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

#### Opération :

#### Rénovation du site dit l'ESPELIDO

Localisation :  
05 Rue de l'ENCLOS  
13150 BOULBON

#### Lot n° 02: VRD

■ Ordre de service : **18/11/2024**

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ...~~11~~ **mois**

■ Montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **155 115.85**
- Montant TTC : **186 139.02**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

### Modification induite par des demandes du MOA au cours des travaux.

- Incidence sur le délai de l'avenant : **NON-**

- Incidence financière de l'avenant : **OUI**

Montant initial du marché public suite ou de l'accord-cadre :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 12 617.60**
- **Montant TTC : 15 141.12**

Montant du marché public suite à l'avenant :

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 167 733.45**
- **Montant TTC : 201 280.14**

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
SA BRAJA		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



	DESIGNATION	U	Quantités		PU HT	en €		
			Qtés Acco.	Qtés DCE		Accostage	DCE	
<b>B.1.5.3</b>	<b>Revêtement béton désactivé</b>							
	Revêtement béton désactivé pour Voirie légère - ép 0,20 cm minimum ou suivant étude et dimensionnement	m2	197,00	197,00	76,00	14 972,00	14 972,00	0,00
	Revêtement béton désactivé pour Cheminement Piéton / Rampe PMR / Terrasses privative Logt Bâtiment 2 - ép 0,15 cm minimum ou suivant étude et dimensionnement	m2	83,00	83,00	57,00	4 731,00	4 731,00	0,00
	<b>Sous Total Aménagement des Voiries &amp; Cheminements - :</b>					<b>25 114,40 €</b>	<b>25 114,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C</b>	<b>AMENAGEMENT DES ESPACES VERT :</b>							
<b>C.2.5.10</b>	<b>Entretien annuel &amp; Arrosage</b>							
	Période de confortement et d'entretien compris arrosage des sujets sur 1 an à compter de la date de réception des végétaux (Le Maître d'Oeuvre pourra demandé une plantation des végétaux en dehors de la période de travaux et correspondant aux périodes de plantations d'automne et printemps)	Ens	1,00	1,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00
<b>C.2.5.11</b>	<b>Rocaille Jardinière (sur emprise Noue paysagère)</b>							
	Fourniture et pose d'un Géotextile et de rocaille calcaire dur blanc 30/80 sur 20 cm ép, compris régalaie et délimitation par bande type Pare-gravier (34 ml) ou équivalent pour arrêt rocaille avec la noue paysagère	m2	42,00	42,00	40,00	1 680,00	1 680,00	0,00
<b>C.3</b>	<b>Rocaille Jardinière (sur emprise Noue paysagère)</b>							
	Apport de terre végétale - Qualité A - ép 0.30 cm - Décompactage motoculteur sur 20/25 cm - Jardinière & jardin privés	m3	32,00	32,00	40,00	1 280,00	1 280,00	0,00
	Traitements & amendement de la terre végétale - Griffage du sol	m3	32,00	32,00	20,00	640,00	640,00	0,00
	Plante massifs zones Espaces-verts	ens	116,00	116,00	10,00	1 160,00	1 160,00	0,00
	haie de laurier sauce - 1.50m ht - container 50LT- Limite clôture logements 6 & 9	ens	15,00	15,00	60,00	900,00	900,00	0,00
	Trou de fosse d'arbre 30/25 compris apport et amendement de terre de remblais	ens	10,00	10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Arbre haute tige OLIVIER 30/35	ens	10,00	10,00	410,00	4 100,00	4 100,00	0,00
	Tutelage	ens	10,00	10,00	20,00	200,00	200,00	0,00
	Mélange de végétaux pour espaces rocaille et Noue paysagère - container 30 Lt - 2u/m2	ens	114,00	114,00	20,00	2 280,00	2 280,00	0,00
	Plantation de Prairie jardins privés logements 6 & 9 pour engazonnement	m2	47,00	47,00	10,00	470,00	470,00	0,00
	<b>Sous Total Aménagement des Espaces-verts - :</b>					<b>17 370,00 €</b>	<b>17 370,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D</b>	<b>RESEAUX DIVERS</b>							
<b>D.1.2</b>	<b>Réseaux Eaux-Usées &amp; Pluviales :</b>							
	Réseaux collecteur EP Ø 200mm	ml	57,00	57,00	47,70	2 718,90	2 718,90	0,00
	Regard EP grille 60 x 60 - 125 kN - terrasses et jardin privatif - Rampe PMR	ens	5,00	5,00	270,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	Regard EP grille 60 x 60 - 400 kN - voirie (accès pompiers)	ens	1,00	1,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	Suggestion de passage réseau collecteur EP 200 mm sous Mur clôture existant et attente sur trottoir pour raccordement au réseau public	ens	1,00	1,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	Réseaux Collecteur E.U Ø 160mm	ml	45,00	45,00	43,00	1 935,00	1 935,00	0,00
	Antenne de raccordement pied façade E.U DIAM 100mm	ml	16,00	16,00	38,10	609,60	609,60	0,00
	Regard collecteur E.U 60 x 60 - tampons fonte- 250 kN	ens	4,00	4,00	460,00	1 840,00	1 840,00	0,00
	Regard de branchement des logements avec tabouret Siphondo, emboîture à joint DIAM 100/160 mm	ens	6,00	6,00	230,00	1 380,00	1 380,00	0,00
	Suggestion de raccordement collecteur diam 160 mm - rue de l'Enclos	ens	1,00	1,00	860,00	860,00	860,00	0,00
	Suggestion de raccordement antenne AE 100 mm sur trottoir Logement 6 rue de l'Enclos	ens	1,00	1,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	Essais COPREC Réseau E.U	ens	1,00	1,00	427,50	427,50	427,50	0,00
	<b>Sous Total Réseaux Eaux-usées &amp; Eaux-pluviales - :</b>					<b>13 291,00 €</b>	<b>13 291,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D.1.3</b>	<b>Réseaux Eaux-potables :</b>							
	Regard Chambre à Vanne principal 0.60 x 0.80 équipé et tampons fonte 250 kN- Entrée parvis (Équipé : Vannes distribution AEP+Arrosage )	ens	1,00	1,00	440,00	440,00	440,00	0,00
	Alimentation générale depuis le regard vanne en PEHD diam 63mm vers les regard de branchement logements	ml	40,00	40,00	49,30	1 972,00	1 972,00	0,00
	regard de comptage 550 x 340 AEP-tampons fonte- avec équipement compteur d'eau logements	ens	6,00	6,00	280,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	Antenne de raccordement des regards de comptage en PEHD diam 25mm vers logement	ml	18,00	18,00	32,10	577,80	577,80	0,00
	Suggestion alimentation en PEHD diam 25mm depuis regards de comptage situé sur trottoir vers intérieur logement 6 rue de l'Enclos compris réservation pour passage	ens	1,00	1,00	855,00	855,00	855,00	0,00
	<b>Sous Total -Réseaux Eaux-potables - :</b>					<b>5 524,80 €</b>	<b>5 524,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D.1.4</b>	<b>Réseaux Alimentation Electricité :</b>							
	Enveloppe de protection REMBT 450 en CCV réf SARCO REMBT 450 de chez MPB	ens	1,00	1,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	Coffret REMBT 450 (9 plages) situé Entrée place côte rue de l'Eglise	ens	1,00	1,00	760,00	760,00	760,00	0,00
	Chambre de tirage 40 x 40 raccordement des logements Presbytère et St Christophe	ens	6,00	6,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Tranchée & gaine TPC rouge 2 x 90mm	ml	51,00	51,00	40,00	2 040,00	2 040,00	0,00
	Suggestion de raccordement sur REMBT 450	ens	1,00	1,00	340,00	340,00	340,00	0,00
	Plan de recollement en POGC	ens	1,00	1,00	430,00	430,00	430,00	0,00
	Tranchée & gaine 2 x diam 90mm alimentation borne recharge	ml	12,00	12,00	40,00	480,00	480,00	0,00
	Socle béton pour borne de recharge 40 x 50 avec gaine TPC en attente (futur raccordement)	ens	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	<b>Sous Total Réseaux Alimentation Electricité - :</b>					<b>5 520,00 €</b>	<b>5 520,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D.1.5</b>	<b>Réseaux Borne de recharge :</b>							
	Tranchée & gaine 2 x diam 90mm alimentation borne recharge	ml	12,00	12,00	40,00	480,00	480,00	0,00
	Socle béton pour borne de recharge 40 x 50 avec gaine TPC en attente (futur raccordement)	ens	1,00	1,00	760,00	760,00	760,00	0,00
	<b>Sous Total Réseaux Borne de recharge - :</b>					<b>1 240,00 €</b>	<b>1 240,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**REHABILITATION ENSEMBLE ESPELIDO**  
**Lot n°2 - VRD - Réalisé par le BET MBI**

Envoyé en préfecture le 20/02/2026

Reçu en préfecture le 20/02/2026

Publié le 23/02/2026



ID : 013-211300173-20260210-152026DEL-DE\_ita

	DESIGNATION	U	Quantités		PU HT	ID : 013-211300173-20260210-152026DEL-DE_ita			
			Qtés Acco.	Qtés DCE		en C	Accostage		DCE
<b>D.1.6</b>	<b>Réseaux Télécom &amp; Fibres :</b>								
	Chambre de tirage L2T point de raccordement général sur trottoir	ens	1,00	1,00	520,00		520,00	520,00	0,00
	réseau Télécom-gaine TPC 3 x Ø 42/45 + gaine TPC Fibre 2 x Ø 42/45 (tranché commune avec BT)	ml	57,00	57,00	50,00		2 850,00	2 850,00	0,00
	Chambre de tirage logement L1T (logement 1 raccordé en aérien),	ens	5,00	5,00	370,00		1 850,00	1 850,00	0,00
	Suggestion de passage sous mur de clôture pour raccordement L2T sur trottoir	ens	1,00	1,00	1 290,00		1 290,00	1 290,00	0,00
	<b>Sous Total Réseaux Télécom &amp; Borne recharge - :</b>						<b>6 510,00 €</b>	<b>6 510,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D.1.7</b>	<b>Réseaux Eclairage public :</b>								
	Note & Étude d'éclairage	ens	1,00	1,00	860,00		860,00	860,00	0,00
	Coffret de commande équipé + téléreport pour éclairage public (situé à côté de la REMBT)	ens	1,00	1,00	1 140,00		1 140,00	1 140,00	0,00
	Tranchée- Gaine TPC diam 63mm et Câbléte de mise à la terre diam 25mm2	ml	50,00	50,00	40,00		2 000,00	2 000,00	0,00
	Tranchée- gaine TPC diam 90mm - Câble isole U 1000 RO 2V	ens	50,00	50,00	20,00		1 000,00	1 000,00	0,00
	Fourniture et pose massif préfabriqué pour candélabre	ens	5,00	5,00	180,00		900,00	900,00	0,00
	Fourniture et pose de Mâts type CLC4 de chez METALOGALVA ou équivalent - Ht + 4.00- finition galvanisée et Thermolaqué	ens	5,00	5,00	330,00		1 650,00	1 650,00	0,00
	Lanterne modèle identique éclairage public de Boulbon- CILLA-LED-LED 4000K-programmable SMART LUM de 45W (5 posés sur Mât / 2 posés en façade)	ens	5,00	5,00	820,00		4 100,00	4 100,00	0,00
	Eclairage applique type FRAME SQUARE de chez SG LIGHTING ou équivalent, équipé de lampe LED 22 W	ens	2,00	2,00	350,00		700,00	700,00	0,00
	Suggestion de raccordement sur coffret de commande	ens	1,00	1,00	340,00		340,00	340,00	0,00
	Suggestion de raccordement alimentation coffret de commande sur réseau éclairage public situé sur façade rue de l'Enclos (12 ml enterré - 4 ml en aérien)	ens	1,00	1,00	1 570,00		1 570,00	1 570,00	0,00
	Mise sous tension-Essais-Consuel	ens	1,00	1,00	690,00		690,00	690,00	0,00
	Plan de recollement en PGOC	ens	1,00	1,00	590,00		590,00	590,00	0,00
	<b>Sous Total Réseaux Eclairage Public - :</b>						<b>15 540,00 €</b>	<b>15 540,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E</b>	<b>OUVRAGES DIVERS :</b>								
<b>E.1</b>	<b>Signalisations :</b>								
	Marquage place PMR	ens	1,00	1,00	170,00		170,00	170,00	0,00
	Panneaux PMR	ens	1,00	1,00	620,00		620,00	620,00	0,00
	Traçage place parking	ml	35,50	35,50	10,00		355,00	355,00	0,00
	<b>Sous Total Réseaux Eclairage Public - :</b>						<b>1 145,00 €</b>	<b>1 145,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E.2</b>	<b>Gestion des Déchêts :</b>								
	Suivant prescriptions au CCTP et CCAP						P.M		
<b>E.3</b>	<b>Nettoyage de chantier :</b>								
	Suivant prescriptions au CCTP et CCAP						P.M		
<b>MONTANT TOTAL H.T. :</b>						<b>160 893,45 €</b>	<b>148 275,85 €</b>	<b>12 617,60 €</b>	
<b>MONTANT TVA (20 %) :</b>						<b>32 178,69</b>	<b>29 655,17</b>	<b>2 523,52</b>	
<b>TOTAL GENERAL T.T.C.</b>						<b>193 072,14</b>	<b>177 931,02</b>	<b>15 141,12</b>	

<b>F</b>	<b>TRANCHE CONDITIONNELLE</b>								
<b>F1</b>	<b>BORNE DE CONTRÔLE ACCES :</b>								
	Fourniture et pose d'une Borne CITYDRO BOOST 800 de chez BES type 400 KJ ou équivalent	ens	1,00	1,00	6 555,00		6 555,00	6 555,00	0,00
	<b>Option</b>								
	Alarme sonore	ens	1,00	1,00	285,00		285,00	285,00	0,00
	Sécurité positive	ens	1,00	1,00	0,00		-	-	0,00

<b>Total HT VARIANTE</b>					<b>6840,00</b>	<b>6840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TVA 20 %</b>					<b>1368,00</b>	<b>1368,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total T.T.C VARIANTE</b>					<b>8208,00</b>	<b>8208,00</b>	<b>0,00</b>

Les quantités sont a réalisées par l'entreprise, le présent DPGF n'as qu'un caractère indicatif et donne un cadre de présentation. Les entreprises sont tenues de tous vérifier avant de remettre leurs offres et d'indiquer leurs résultats dans la colonne Entreprise.

Signature Entreprise (mention "lu et approuvé sans réserve")